VERSTEIGERUNGSKATALOG

Gebotsabgabe ab:	Dienstag, 20. Oktober 2026, 06:00 Uhr
Zuschläge ab:	Donnerstag, 12. November 2026, 09:00 Uhr
Versteigerungsort:	Dortmunder Straße 54, 58455 Witten
Besichtigungstermin:	Donnerstag, den 05.11.2026, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr
Besichtigungsort:	Dortmunder Straße 54, 58455 Witten
Abholung:	23.11.2026 - 26.11.2026, täglich von 08:30 Uhr - 16:00 Uhr
Zahlung:	Überweisung
Versteigerer:	Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:	Perlick Industrieauktionen GmbH - Büro Königstein Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts. Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010 e-mail: perlick@perlick.de
Rechte:	Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise:	AUKTION UNTER VORBEHALT!

Es gelten die Onlineversteigerungsbedingungen der Perlick Industrieauktionen GmbH, einzusehen unter www.perlick.de

	Beschreibung	Pos.	Startpreis in €	Endet am
1	Biege- und Schweißanlage BMW Zugstrebe, Fabr.: STEPP Fabrikationsautomations GmbH & Co. KG, Baujahr: 2017, Netzanschluss: 400V, 50Hz, 200A, Nenndruck: 6 bar, Abmessungen (L x B x H): 10m x 6m x 2,6m, Masse: ca. 16t, pneunomatische Komponenten dienen in erster Linie dem Spannen und Ausrichten, hydraulischer Antrieb dient vor allem der direkten Bearbeitung, wie dem Lochstanzen, 3 Roboter, Fabr.: Yaskawa, Typ: 1x YR-MH00024-A00, 2x YR-MA1440/MH12-A00, für Transfer- und Schweißarbeiten, Servoantriebe finden Verwendung für Transfer, Steuerung: Siemens 1516-3, Maschinenstunden: 30.000, durchschnittliche Auslastung: 85%, letzte dokumentierte Wartung: 16.02.2024, Anlage generell betriebsbereit, Nacharbeiten wurden durchgeführt **Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!**	1	42000.00	12.11.2026 09:00 Uhr
1	Räummaschine HS200/1600-3, Fabr.: Stenhoj / HESO, Baujahr: 2017 / 2015, Netzanschluss: 400V, 50Hz, Nenndruck: 4 bar, Abmessungen (L x B x H): 4,284m x 6,62m x 3,85m / 4,3m x 1,8m x 2m, Masse: 1,6t, Stenhoj: elektromechanische Räummaschine mit Hebetisch,200kN bei 6m/min inklusive Werkstückaufnahme, HESO: dient zum Waschen, Spülen und Trocknen von Werkstücken mittels wässriger Lösungen, Pumpen, Fabr.: Ebara, Gebläse, Fabr.: Becker, Maschinenstunden der Teilanlagen: 15.000 / -, durchschnittliche Auslastung: 85%, letzte dokumentierte wartung: 26.04.2024, Anlage generell betriebsbereit, Nacharbeiten wurden durchgeführt **Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!**	4	13000.00	12.11.2026 09:01 Uhr

1	Durchlaufreinigungsanlage, Fabr.: PERO AG, Baujahr 2020, Netzanschluss: 400V, 50Hz, Nennstrom 241A, Anlage zur Reinigung von verschiedenen Stanzteilen, Maschine besteht aus verschiedenen Spülbecken, Düsen und Förderbändern, verschiedenen Spülbäder und Düsen zur Entölung und Förderbänder für den Transfer, 3 Motoren, Fabr.: Dietz, 1,7kW, 1 Motor, Fabr.: Dietz, 1kW, 3 Motoren Fabr.: Lowara, 3-3,28 kW, 1 Motor, Fabr.: SEW, 0,37 kW, 2 Motoren, Fabr.: Elektror, 4 kW, 2 Motoren, Fabr.: Küenle, 0,55 kW, Maschinenstunden: 12.542, durchschnittliche Auslastung: 85%, letzte dokumentierte Wartung: 12.02.2025, Anlage generell betriebsbereit, Nacharbeiten wurden durchgeführt **Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!**	5	4200.00	12.11.2026 09:02 Uhr
1	Fertigungslinie Skoda, Fabr.: STEPP GmbH & Co. KG, Baujahr: 2019, Netzanschluss: 400V, 50 Hz, Nenndruck: 6 bar, Abmessungen (L x B x H): 12m x 8m x 2,6m, Masse: 16 t, Eingehauste Roboterzellen, Anlage dient der Herstellung von Motorhaubenscharnieren für Fahrzeuge der Marke Skoda, Rohmaterial wird zwischen verschiedenen Stationen transferiert und genietet, 4 Roboter, Fabr.: Yaskawa, Typ: 2x YR-HP20R-B2C, 1x YR-HP20-B00,1x YR-1-06VX7-A00, Maschinenstunden: 25.600, durchschnittliche Auslastung: 85%, letzte dokumentierte Wartung: 12.02.2025, Anlage generell betriebsbereit, Nacharbeiten wurden durchgeführt **Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!**	6	35000.00	12.11.2026 09:03 Uhr